

楚雄州第二人民医院心理二科装修改造工程

竞争性谈判公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律法规和规章的规定，经医院研究决定，就“楚雄州第二人民医院心理二科装修改造工程”采取竞争性谈判方式，欢迎具有相应能力且提供良好售后服务的供应商积极报名参加谈判。

一、采购编号：楚精后采字【2020】2 号

二、采购项目简要说明

1、项目名称：楚雄州第二人民医院心理二科装修改造工程

2、采购内容：详见设计图纸和工程清单。

序号	工程内容	数量	采购预算
1	心理二科装修改造	1 项	29.5 万元

3、工期：合同签订后 35 日历天内完成装修改造并验收合格。

4、实施地点：楚雄州第二人民医院。

5、付款方式：根据工程进度分阶段初步验收后付款，剩余 5%合同价款转为质量保证金，待质保期满后无利息退回。

6、质量标准：符合国家相关装修工程标准要求。

三、供应商的资格要求

1、供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、供应商应为独立法人资质的装修企业，有相关近期装修工程业绩的提供相关证明。

3、供应商近三年未被列入“信用中国”网站失信被执行人；近三年未被列入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（由采购方查询，供应商无需提供）。

4、供应商近三年无行贿犯罪记录（由采购方查询，供应商无需提供）。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6、本项目不接受联合体投标。

四、获取谈判文件的时间、地点

凡有意参加谈判者，请于 2020 年 03 月 17 日 8: 00 时至 2020 年 03 月 19 日 17: 00 时前，到楚雄州第二人民医院后勤科领取谈判文件，3 月 18 日 15:00 召集投标方到医院现场勘查。

五、提交首次响应文件截止时间及响应文件开启时间、地点

1、响应文件的递交：供应商须在 2020 年 03 月 20 日 8 时 30 分前将投标文件密封加盖公章递交到楚雄州第二人民医院后勤科办公室，逾期采购人拒绝接收。

2、响应文件开启时间：2020 年 03 月 20 日上午 9: 00 时。

5、响应文件开启地点：楚雄州第二人民医院六楼会议室。

六、发布公告的媒介

本采购项目公告在楚雄州第二人民医院网站上发布。

七、联系方式

采购单位：楚雄彝族自治州第二人民医院

采购单位联系人：李冬、陈永刚

联系电话：0878-6086126

联系地址：楚雄市鹿城镇阳光大道

邮政编码：675000

二 0 二 0 年三月十七日

附件：

楚雄州第二人民医院心理二科装修改造工程预算

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价
1	抹灰层清除	1. 卫生间白灰抹灰层清除	m2	90.09		
2	卫生间 SBS 卷材防水	1. 部位：卫生间地面， 2. 卷材品种、规格、厚度：4 mm厚 SBS 防水卷材, 3. 翻起墙面高度：0.3 米. 含医废室屋面	m2	33.46		
3	丙纶防水	1. 部位：卫生间墙面， 2. 卷材品种、规格、厚度：600 克厚丙纶卷材, 3. 搭接 SBS 防水不低于 0.2 米翻起墙面高度：1.8 米	m2	98.28		
4	一般墙面抹灰	1. 卫生间墙面，砂浆配合比 1:3	m2	328.74		
5	门窗洞打拆	1. 睡眠监测室、门窗洞打拆，粉补	樘	2.00		
6	建筑垃圾弃置	1 废旧物品. 建筑垃圾装车, 弃置, 运距 20km	m3	2.60		
7	防滑地砖块料楼地面	1. 位置：卫生间 2. 找平层厚度 20 mm、砂浆配合比 1:2.5 3. 瓷砖规格：300×300 防滑地砖，颜色根据甲方要求订购	m2	37.96		
8	内墙块料墙面	1. 位置：卫生间 2. 瓷砖规格：600×300，颜色根据甲方要求订购	m2	185.64		
9	铝天花集成吊顶	1. 位置：卫生间顶、2. 轻钢龙骨支架 3. 铝天花规格颜色由甲方选订	m2	26.46		
10	铝合金艺术玻璃门	1. 铝材厚度 2.0 mm，式样由甲方选订	m2	11.20		
11	实心砖墙	1. 位置睡眠监测室, 抢救室，厚度 24mm	m3	6.10		
12	铝合金窗	1. 位置：病房. 铝材厚度不低于 2.0 mm，5 mm厚钢化玻璃	m2	33.60		
13	洗面台龙头	安装部位：洗手台	只	7.00		
14	洗面台	规格 1100*600 石材面，双陶瓷台下盆，不锈钢支架	套	7.00		
15	刮内墙腻子	1. 病房、墙面顶面	m2	161.93		
16	20PPR 供水管	1. 按照图纸敷设	m	84.00		
17	LED 镜前灯安装	1. 部位：卫生间 20W 镜前灯灯	盏	7.00		

18	40PPR 供水管	1. 按照图纸敷设热水管	m	94.00		
19	40PPR 供水管	1. 按照图纸敷设冷水管	m	94.00		
20	PVC110 排水管	1. 卫生间、洗漱间下水管，规格 PC110	m	141.20		
21	PVC75 排水管	1. 洗面台、地漏等下水管，规格 PC75	m	32.90		
22	蹲便器	1. 规格、型号：DN20		1.00		
23	坐便器	1. 规格、型号：由甲方选定	套	7.00		
24	PPR 管 40 阀门	1. 规格：DN40	只	5.00		
25	淋浴器	1. 卫生间、不锈钢淋浴器	套	8.00		
26	管内穿线 BV1*2.5mm ²	1. 管内穿线 BV2.5mm ² 暗设	m	594.60		
27	管内穿线 BV1*6mm ²	1. 管内穿线 BV6mm ² 暗设	m	286.40		
28	集成吊顶 LED 灯	1. 卫生间，2. 规格 300×300, 13W 暗装	盏	7.00		
29	毛巾架	1. 卫生间、铝合金毛巾架	套	8.00		
30	暗装双开	1：卫生间，暗装，双开	只	7.00		
31	换气扇	1.1 卫生间、防风型换气扇，42W，含开孔	台	7.00		
32	等电位连接端子 盒	1. 卫生间、安装位置：洗手台下方	只	7.00		
33	PVC200 管	1. 卫生间、主通风管，含开孔，配件、补 屋顶防水	m	92.40		
34	86 型插座	1. 卫生间及洗手台下方	只	7.00		
35	86 型烘干机用插 座	1. 卫生间、洗手台旁	只	7.00		
36	镜子	1. 卫生间规格 1000*800*5	块	7.00		
37	成品风帽	不锈钢机械式排风帽	个	7.00		
38	PVC 穿线管	1、卫生间 20PVC 线管，墙面开槽暗设	m	105.00		
39	不锈钢地漏	1. 卫生间不锈钢地漏	只	7.00		
40	内墙乳胶漆	卫生间外墙面	m ²	161.93		
41	钢丝网架水泥聚 苯乙烯夹心板	卫生间隔墙，厚度 80mm	m ²	92.82		
42	铝塑板包水管	1. 包卫生间给排水管，龙骨支架，大芯板 打底，铝塑板饰面留检查口、含各层管 扣封堵	m	138.60		

43	医用设备带	式样由甲方选定、每间含专用电源插座 3 个	m	192.80		
44	医用过道扶手	式样由甲方选定、	m	86.40		
45	医用塑胶地板	规格、颜色跟老房间一致	m2	35.64		
46	不锈钢支架	25 不锈钢钢管，厚度 1MM，长度 2.1m	个	10.00		
47	吊顶修复	吊顶孔洞拆除，恢复	项	1.00		
48	吊顶	1. 睡眠监测室、抢救室高晶硅钙板吊顶	m2	41.82		
49	套装门	1. 睡眠监测室，抢救室品牌套装门，颜色跟原来一致	樘	2.00		
50	化粪池	规格：2000*1500*1000、砖砌体厚度 240MM。开挖、含井盖 2 个、含地板开槽、防水、地板恢复	个	1.00		
51	护士站工作台	多层实木柜体，人造石台面，式样由甲方选定	m	6.30		
52	护士站地柜、吊柜	多层实木柜体，式样由甲方选定	m	7.20		
53	冲水箱	1. 卫生间品牌冲水箱	套	1.00		
54	洗手盆	单立柱陶瓷盆、含下水等配件	套	2.00		
55	感应龙头	感应龙头	只	2.00		
56	门拆除	病区人口，门边恢复	樘	1.00		
57	洗手柜	实木 1200*600*800，式样由甲方选定	个	1.00		
	合计					







